

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2		Rozbiórki			
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14 + 11,5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1 + 0,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
3		Roboty ziemne			
4 d.3	KNR 19-01 0107-02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią	m2		
		55 + 28	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
5 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		25,5 + 13	m3	38,500	
				RAZEM	38,500
4		Podbudowy			
6 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		55 + 28	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
7 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z dowozu - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		55 + 28	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		55 + 28	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
5		Nawierzchnia			
9 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		55 + 28	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
6		Elementy towarzyszące			
10 d.6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		17 + 11,5	m	28,500	
				RAZEM	28,500
11 d.6	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		1,14 + 0,8	m3	1,940	
				RAZEM	1,940