

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2 * 5 + 2 * 5	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		10 * 0,0675 + 10 * 0,0675	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
3		Roboty ziemne			
4 d.3	KNR 19-01 0107-02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią	m2		
		12,37 + 8,53	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
5 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m3		
		5,69 + 3,92	m3	9,610	
				RAZEM	9,610
4		Podbudowy			
6 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		12,37 + 8,53	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
7 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z dowozu - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		12,37 + 8,53	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		12,37 + 8,53	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
5		Nawierzchnia			
9 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		12,37 + 8,53	m2	20,900	
				RAZEM	20,900