
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Skowieszyńska - Kopecia
ADRES INWESTYCJI: Dz. ew. nr 1532/58; 1532/24 (Obręb: 0001 Miasto Puławy)
NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
ADRES INWESTORA: ul. Skowieszyńska 51
24-100 Puławy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Fijoł

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.04.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Skowieszyńska - Kopecia		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Skowieszyńska - Kopecia			
1 d.1	E-0510 0510-51-05	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		(55) * 1 * 0,4	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR 75	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
3 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m , - YAKY 4x25mm2	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
4 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m3		
		(55) * 0,2 * 0,4	m3	4,400	
				RAZEM	4,400
6 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		3	kpl.p rzew	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
10 d.1	KNR 5-26 0511-01	Montaż łącz kablowych IZK dla kabli o liczbie żył 2-10	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	Kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		2	prób .	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNNR 5 1305-02	Wprowadzenie systemu sterownia oświetleniem ulicznym.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
19 d.1	KNNR 6 0502-03	Odtworzenie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
20 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000