OZNACZENIA:

	PROJEKTOWANE CHODNIKI KOSTKA BRUKOWA 60 mm
	PROJEKTOWANE: JEZDNIA , UTWARDZENIA,ZJAZDY :KOSTKA BRUKOWA 80 mm
	ISTNIEJĄCA/PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
	KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BETONOWY15x30 WYSTAJĄCY 12CM
	KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BETONOWY 15x30 ,WTOPIONY+2CM
	KRAWĘDŹ KOSTKI BRUKOWEJ/JEZDNI
	OBRZEŻE BETONOWE 8x30
	KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BETONOWY 15x22 ,WTOPIONY+2CM
	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY BETONOWY 15x30 WYSTAJĄCY 12CM
	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY WTOP.15x30
	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY BETONOWY 12x25 ,WTOPIONY+0CM
	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY BETONOWY 15x22 ,WTOPIONY+4CM
	ISTNIEJĄCE: CHODNIKI KOSTKA BRUKOWA
	ISTNIEJĄCE: ZJAZDY KOSTKA BRUKOWA
	GRANICA PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 824

ZIELEŃ

WYCINKA DRZEWA

N

LINIA TRASOWANIA 2
PIKIETAŻ=0+190.00m
ODSUNIĘCIE=0.00m
WSP.PN=5699401.17
WSP.WSCH=7568131.91

LINIA TRASOWANIA 2
PIKIETAŻ=0+000.00m
ODSUNIĘCIE=0.00m
WSP.PN=5699256.18
WSP.WSCH=7568254.69

KONIEC PROJ. ODCINKA
KM 0+190,00

POCZĄTEK PROJ. ODCINKA
KM 0+015,23

POCZĄTEK OPRACOWANIA
KM 0+000,00

KRAWĘDŹ UL. PARTYZANTÓW
KM 0+007.24

ZJAZD PROJ. KM 0+165.93

ZJAZD PROJ. KM 0+053.54

ZJAZD ISTN. KM 0+171.69

ZJAZD ISTN. KM 0+165.55

ZJAZD ISTN. KM 0+125.54

ZJAZD ISTN. KM 0+094.47

ZJAZD ISTN. KM 0+087.03

ZJAZD ISTN. KM 0+081.99

ZJAZD ISTN. KM 0+047.97

ZJAZD Z DROGI NR 824 KM 10+923,19

RONDO

Projekt krawężnik 15x22 wtop. 0+066.40 KM 0+053.54

wymiana 1,7m krawężnika przy zejściu na jezdnię

PALISADA L=1.57m H=1.0-0.5m

Projekt krawężnik 15x22 wtop. 3cm

krawężnik 15x30 wtopiony

ulwardzenie pod fanke

rozdrobka płyty sanitnik.

Projekt krawężnik 15x30 wtopiony

krawężnik 15x30 wtopiony Z 2.0

Projekt krawężnik 15x30 wtopiony

chodnik I krawężnik (nowe)

Kosciuszki

Tadeusza

Por. Tyrankiewicza

Por. Tyrankiewicza

LEGENDA:

L.p.	OZNACZENIE	ELEMENT – PRZEZNACZENIE
1		projektowana sieć kanalizacji deszczowej
2		projektowana betonowa studnia rewizyjna DN 1200
3		projektowany wpust deszczowy z osadnikiem
4		projektowana tworzywowa studnia rewizyjna DN 600
5		studnia podlegająca przebudowie
6		sieć kanalizacji deszczowej do przebudowy

MAREK STRUMIDŁO USŁUGI PROJEKTOWE

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH , 24-100 PUŁAWY UL. SKOWIESZYŃSKA 51

TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA JEZDNI WRAZ Z KD W UL. KRUKA (OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. PARTYZANTÓW) W PUŁAWACH.			
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			DATA 07.2025
BRANŻA	IMIĘ , NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	
Projektant br. drogowa	mgr inż. Marek Strumidło	LUB/0043/ POOD/05		SKALA 1:500
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. Miłosz Kłyś	2743/Lb/94		
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Kamil Wałęga	LUB/0317/ PWBS/19		D-158.01 -PB
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Machałek	LUB/0091/ PWBS/16		II.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN-OD.6640.3.841.2025
Miejscowość / Adres		M. Puławy, ul. M.H. Kruka
Nr dz.		682/1
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator, nazwa	061401_1 M. Puławy
Obręb ewidencyjny	Identyfikator, nazwa	061401_1.0001 M. Puławy
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	Wysokości	PL-EVRF2007
Data opracowania mapy		23.04.2025
Mapę opracował		Zasada Anna
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		fiolet

Nie wykluczą się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Kierownik prac geodezyjnych
Marek Konarski
Nr upr. 9484

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
GEODEZJA Hanna Konarska
24-100 Puławy, ul. Lubelska 2B
Tel. 602 770 235

Organ służby geodezyjnej , który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PUŁAWSKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-OD.6640.3.841.2025
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.	GN-OD.6640.3.841.2025_1 z 24.04.2025 r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Wykonawca, kierownik prac geodezyjnych Marek Konarski Nr upr. 9484	KIEROWNIK KONARSKI