

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,05	km	0,050	
				RAZEM	0,050
2		Rozbiórki			
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
3		Roboty ziemne			
5 d.3	KNR 19-01 0107-02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią	m2		
		46,40	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
6 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		21,34	m3	21,340	
				RAZEM	21,340
4		Podbudowy			
7 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		46,4	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
8 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z dowozu - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		46,4	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
9 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		46,4	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
5		Nawierzchnia			
10 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		46,4	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
6		Elementy towarzyszące			
11 d.6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
12 d.6	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m (krawężnik+opornik)	m3		
		24 * 0,0675 + 15 * 0,041	m3	2,235	
				RAZEM	2,235
13 d.6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Urządzenia BRD			
14 d.7	KNR 2-31 0701-05	Poręcze ochronne łańcuchowe U-12b pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm 1.5 m	m		
		9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
15 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 D-18, T-30f	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000